

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO****Serviço: COMP.01 - Lançamento (retirada e recolocação) de Viga Pré Moldada até 20 tf, inclusive equipamento e mão de obra.**

<b>(A) Equipamento</b>	<b>Código</b>	<b>CT</b>	<b>Ut. Pr.</b>	<b>Ut. Impo.</b>	<b>VI. Hr. Prod</b>	<b>VI. Hr. Impr.</b>	<b>Consumo</b>
Guindaste 97 T (PBT) sobre esteira com lança de 15m	30111	M	1	0	527,61	132,16	0,5
Pinça 8t para utilização concomitante ao guindaste 97t	30112	M	1	0	34,11	31,13	0,5
							<b>TOAL</b>

<b>(B) Mão de Obra</b>	<b>Código</b>	<b>CT</b>	<b>Eq. Salarial</b>	<b>Sal/ hora</b>	<b>Consumo</b>
Servente	20002	h	1,02	11,44	2
Encarregado O.A.E.	20062	h	2,26	25,36	0,5
Operador de máquina	20103	h	1,55	17,39	1
					<b>TOAL</b>

Custo Horário de Execução (A) + (B) + ( C)
(D) Produção da Equipe
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + ( C)]/(D)
BDI
<b>Preço Unitário Total</b>

OBS: Itens de equipamentos e mão de obra retirados da tabela referencial do DER-ES

---

ORÇAMENTISTA


Cuto Horário
R\$ 263,81
R\$ 17,06
<b>R\$ 280,87</b>

Cuto Horário
R\$ 22,88
R\$ 12,68
R\$ 17,39
<b>R\$ 52,95</b>

R\$ 333,82
0,25
R\$ 1.335,28
20,01%
<b>R\$ 1.602,47</b>