

PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1:100



PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESC.

NOTAS

1 – COTAS EM CENTÍMETROS;
2 – OS NÍVEIS ESTÃO REFERIDOS AO PISO ACABADO;
3 – PORTAS DESCRITAS COM AS DIMENSÕES SERÃO SUBSTITUÍDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO EM PLANILHA
4 – TODO O REBOCO DO PERÍMETRO EXTERNO DA ESCOLA, DO PISO ATÉ ALTURA DE 1,00m, DEVERÁ SER APICOADO E O REBOCO NOVO IMPERMEABILIZADO DESDE O BALDRAME COM ARGAMASSA DE KIOL 2;
5 – CALÇADA EXISTENTE DE CONCRETO NO PERÍMETRO DA ESCOLA DEVERÁ SER DEMOLIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME E CONSTRUÇÃO DE NOVA CALÇADA EM CONCRETO INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO.
6 – SERÃO INSTALADAS GRADES (JÁ ADQUIRIDAS) EM TODAS AS JANELAS DO PAVIMENTO TÉRREO.
7 – PARA MELHOR ENTENDIMENTO, TRABALHAR ESTE PROJETO COM CADERNO GERAL DE DETALHES.
8 – PARA CORTES AA, BB E FACHADA, VER DES. Nº EN5601011CAQ003.
9 – PARA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, VER DOC. EN5601011GPQ001.

LOCAL: AV. JOSÉ GRILO, CENTRO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO – ES

AUTOR DO PROJETO:

ENGº CLAUDIO MAGALHÃES – CREA2782D/ES

ENIGMA Engenharia

PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
REGULARIZAÇÃO E REFORMA
EMEF JOSÉ FERIANI – ANGÁ
ARQUITETURA
PLANTA DE COBERTURA

REV.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	SE.	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	GLP	GLP	SSY	CCE	–	20/09/13

ESCALA	Nº CONTRATADA	NUMERO PREFEITURA	REVISÃO
INDICADA	EN5601011CAQ002	02/03	0

(A1)