

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
PROPONENTE:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE					
CPU 01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM ED ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015					
Fonte		Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço unitário
SINAPI	INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030	259,55
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850	20,02
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5120	20,11
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5860	14,16
SINAPI	COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0440	1,3
SINAPI	COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1270	0,29
					SUB-TOTAL =	
					BDI =	
					TOTAL =	

OBS: composição montada com base na composição de serviço 92726 do SINAPI

Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D

IFICAÇÃO COM
Preço
286,28
1,70
10,30
8,30
0,060
0,037
R\$ 306,68
27,83%
R\$ 392,03