

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PROPOSANTE:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA:	REFORMA DA QUADRA NA COMUNIDADE INDAIÁ

CPU 01

LIXAMENTO DO PISO DA QUADRA

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Unit.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA	H	10124	0,35	1	6,33	2,22
					SubTotal:	2,22

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Unit.	Subtotal
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI	H	950101	0,35	1	2,2	0,77
SubTotal:						0,77

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	128,33	2,22
Materiais(B)		0
Equipamentos(C)		0,77
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		1
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		2,99
Custo Direto Total(B+E)	26,58%	2,99
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI		0,794742
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3,78