

PROPOSTA Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES

OBRA: Quadra de Monforte Frio

0 0,00%



CPU 01		Lampada LED 12W quadrada 21x21 embutir LUZ BRANCA (completa)				
Classe/Tipo	Códigos	Descrição	UN	Coeficiente	Custo	Custo Total
COMPOSIÇÃO SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R\$ 15,40	R\$ 9,24
COMPOSIÇÃO SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 15,40	R\$ 1,54
COMPOSIÇÃO SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 11,09	R\$ 1,11
INSUMO SINAPI	12200	Lampada LED 12W quadrada 21x21 embutir LUZ BRANCA (completa)	UN	1	R\$ 27,02	R\$ 27,02
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38,91</b>