

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Obra Reforma do Centro de Eventos da Comunidade Rural da Mata Fria  
Local Conceição do Castelo/ES  
Proprietário Prefeitura de Conceição do Castelo  
Data base nov/19 (IOPES)  
BDI 30,9% (IOPES)  
Encargos Sociais 128,33% (IOPES)

CPU 02		BARRA DE APOIO PARA PNE					UNID	
Fonte		Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Pr. Unitário	Subtotal	
SINAPI	INSUMO	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	M		86,00	86	
SINAPI	INSUMO	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN		3,3330000	3,34	
SINAPI	INSUMO	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		4,5260000	4,53	
SINAPI	INSUMO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		5,5100000	5,51	
						SUB-TOTAL =	R\$ 99,38	
						BDI =	30,9%	
						<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 130,09</b>	

Bernardo Azevedo Fontan  
Engenheiro Civil  
CREA ES-042042/D