

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 01

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Unidade: m²

data base: fevereiro/2021

Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total
SINAPI	INSUMO	4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,000	7,18	7,18
SINAPI	INSUMO	4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	4,000	6,03	24,12
SINAPI	INSUMO	4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	1,000	250,00	250,00
SINAPI	INSUMO	5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	0,110	20,29	2,23
SINAPI	COMPOSICAO	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	19,45	19,45
SINAPI	COMPOSICAO	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	13,86	27,72
SINAPI	COMPOSICAO	94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,010	264,85	2,65

OBS: composição montada com base apenas nos **coeficientes** da composição de serviço 74209/001 do SINAPI de junho/2020

SUB-TOTAL = R\$	333,35
BDI =	24,22%
TOTAL = R\$	414,09

ALEX NALI FERREIRAEngenheiro Civil
CREA ES-039390/D