

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Composições - Reprogramação - Secretaria Municipal de Obras

FONTES: IOPES (COM DESONERAÇÃO)

OBRA:	Pavimentação e Drenagem no Município de Conceição do Castelo
LOCAL:	CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

Item: 200253 - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Base: LABOR

Código Base: '200253

Fonte: TCPO

Unidade: m2

Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010128	0,3	1	8,3	0	16,96667	-	5,09
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	0,2	1	6,16	0	12,6	-	2,52
SubTotal:									7,61

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	'020510	4,8	1	0,66	0	0,66	-	3,168
LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO (LABOR)	M2	'034666	1,1	1	65,78	0	65,78	-	72,358
SubTotal:									75,53

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	7,61
Materiais(B)		75,53
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		7,61
Custo Unitário da Execução $[(A/D)+(C/D)] = E$		7,61
Custo Direto Total(B+E)		83,14
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	25,80%	21,45
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		104,59

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA-ES 042317/D