

Orçamento: 1331601 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES MARÇO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: AGOSTO/2023

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200253 - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, Unidade: m2

Base: LABOR

Código Base: '200253 Fonte: TCPO

Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010128	0,3	1	8,84	0	22,74	-	6,822
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	'010146	0,2	1	6,56	0	16,88	-	3,376
SubTotal:									10,2

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	'020510	4,8	1	0,77	0	0,77	-	3,696
LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO (LABOR)	M2	'034666	1,1	1	60,05	0	60,05	-	66,055
SubTotal:									69,75

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	10,2
Materiais(B)		69,75
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		10,2
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		10,2
Custo Direto Total(B+E)		79,95
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	24,14%	R\$ 19,30
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 99,25

ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINE
Engenheiro Civil
CREA ES-043313/D