

**COMPOSIÇÃO 20803**

**OBRA: RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES E VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

**Orçamento: 1380201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES AGOSTO/2023(LS=157,27; BDI=0%)**

**Órgão Cliente: DER-ES**

**Órgão Gerente: DER-ES**

**Data Base: Agosto/2023**

**Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES AGOSTO/2023(LS=157,27; BDI=0%)**

**Item: 020803 - Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes** **Unidade: m2**  
**Base: LABOR** **Código Base: '020803** **Fonte: LABOR** **Versão: 2**

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010111	1,3488	1	8,84	0	22,74	-	30,672
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010115	0,26922	1	8,84	0	22,74	-	6,122
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010140	1,98	1	8,84	0	22,74	-	45,025
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	4,02106	1	6,56	0	16,88	-	67,875
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010150	0,31552	1	8,84	0	22,74	-	7,175
<b>SubTotal:</b>									<b>156,87</b>

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	'020503	0,0354	1	126,67	0	126,67	-	4,484
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	'020505	1,32	1	0,89	0	0,89	-	1,175
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	'020508	5,1	1	0,6	0	0,6	-	3,06
BRITA 3 (LABOR)	M3	'020519	0,06	1	160,8	0	160,8	-	9,648
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3# 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	'021009	3,936	1	12,17	0	12,17	-	47,901
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	'021032	2,07	1	47,24	0	47,24	-	97,787
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	'025513	0,782	1	32,55	0	32,55	-	25,454
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	'026503	0,9656	1	0,8	0	0,8	-	0,772
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16" X 110MM (LABOR)	UN	'026517	0,9656	1	1,72	0	1,72	-	1,661
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	'026548	0,37	1	0,5	0	0,5	-	0,185
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	'026560	0,186	1	19,19	0	19,19	-	3,569
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	'031511	0,046	1	5,78	0	5,78	-	0,266
CADEADO 40MM (LABOR)	UN	'031519	0,046	1	36,76	0	36,76	-	1,691
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR)	UN	'031571	0,046	1	10,29	0	10,29	-	0,473
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR)	UN	'031584	0,14	1	15,18	0	15,18	-	2,125
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (LABOR)	L	'037502	1,44	1	42,14	0	42,14	-	60,682
AGUARRAS MINERAL (LABOR)	L	'038001	0,36	1	16,27	0	16,27	-	5,857
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)	M	'042502	0,297	1	3,96	0	3,96	-	1,176
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	'042511	0,0915	1	4,65	0	4,65	-	0,425
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	'042521	0,185	1	1,86	0	1,86	-	0,344
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR)	M	'043005	0,5508	1	2,79	0	2,79	-	1,537
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'045104	0,046	1	2,78	0	2,78	-	0,128
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR)	UN	'045501	0,046	1	15,75	0	15,75	-	0,725
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	'045525	0,046	1	7,54	0	7,54	-	0,347
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL (LABOR)	UN	'046504	0,092	1	6,97	0	6,97	-	0,641
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'048502	0,046	1	1,11	0	1,11	-	0,051
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	'048516	0,046	1	0,68	0	0,68	-	0,031
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	'048534	0,185	1	0,57	0	0,57	-	0,105
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (LABOR)	UN	'049505	0,046	1	3	0	3	-	0,138
<b>SubTotal:</b>									<b>272,44</b>

**RESUMO**

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	156,87
Materials(B)		272,44
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		156,87
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		156,87
Custo Direto Total(B+E)		429,31
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	24,14%	103,64
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>532,95</b>

**ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINE**  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES-043313/D