

Orçamento: 1331601 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES MARÇO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: AGOSTO/2023

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010213 - Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para

Unidade: m2

Base: LABOR

Código Base: '010213 Fonte: LABOR

Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010139	0,07	1	8,84	0	22,74	-	1,592
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	0,7	1	6,56	0	16,88	-	11,816
SubTotal:									13,41

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)		13,41
Materiais(B)		0
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)	157,27	1
Custo Horário Total(A+C)		13,41
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		13,41
Custo Direto Total(B+E)		13,41
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	24,14%	R\$ 3,24
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 16,65

ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINÉ

Engenheiro Civil

CREA ES-043313/D